

PRZEDMIAR INWESTORSKI ZAL-01-001

CPV: 45222110-3 Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

Budowa: Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci w m. Załęcze Wielkie
Lokalizacja: dz. nr 474, Załęcze Wielkie, gm. Pątnów, pow. wieluńskiZamawiający: Urząd Gminy Pątnów
Pątnów 48
98-335 Pątnów

PRZEDMIAR ZAL-01-001

Strona 1

17-04-2019

SYKAL-003277

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Prace przygotowawcze		
1	10	KNR	201-01-09-03-00 Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	HA	0,010
1	20	KNR	201-01-04-01-00 Ścinanie konarów, jak ścinanie piłą ręczną lub siekierą drzew ø 10-15	szt	35,000
1	30	KNP	1001-12-02-01-01 Wykoszenie chwastów i samosiewów na terenie nie zadrzewiony	m²	700,000
2			Prace ziemne		
2	10	KNR	201-02-10-04-20 Roboty ziemne koparkami chwytakowymi 0,60 m³ w gruncie kat 3-4 z transportem wywrotkami 15 Mg na odl 1 km	m³	500,000
2	20	KNNR	N001-03-05-03-00 Wykop ręczny ze skarpami na odkład głęb do 1,5 m w gruncie kat 4 o normalnej wilgotności	m³	123,000
2	30	KNR	1312-02-10-07-00 Załadunek koparką 0,6 m³ gr odspojonego z odwozem do 1 km	m³	123,000
2	50	KNKB	001-03-14-01-00 Plantowanie skarp i dna wykopu ręcznie szer 5,0 m kat 1/3	m²	1560,000
2	60	KNR	231-14-01-06-00 Mechaniczne profilowanie drogi gruntowej	m²	1600,000
3			Transport		
3	10	CEN	1312-02-20-03-20 Transport sam wywrotką 10-20 MG za 0,5 km drogi stałe na odl. 35 km	m³	623,000

Do wartości kosztorysu należy dodać koszt przyjęcia odpadów na składowisko, w ilości: 623 Mg.


inż. Marek Brajczewski
uprawniony do projektowania i nadzoru
w spec. instalacyjnej i wodno - melior.
bez ograniczeń Nr NB.IV 7342/30/96
UAN.IV-10220/140/82