



Zestawienie powierzchni				
nr pom.	nazwa pom.	posadzka	pow. podł. [m2]	pow. użyt. [m2]
1.1	Hall	pytki ceramiczne	26.5	28.5
1.2	Pokój klubowy	pytki ceramiczne	10.8	10.8
1.3	Pokój sędziego	pytki ceramiczne	5.3	5.3
1.4	Każenka	pytki ceramiczne	3.5	3.5
1.5	Szafka I	pytki ceramiczne	14.2	14.2
1.6	Umywalka	pytki ceramiczne	6.3	6.3
1.7	WC	pytki ceramiczne	3.0	3.0
1.8	Szafka II	pytki ceramiczne	14.2	14.2
1.9	Umywalka	pytki ceramiczne	6.9	6.9
1.10	WC	pytki ceramiczne	3.3	3.3
1.11	Przedsiónek	pytki ceramiczne	4.9	4.9
1.12	WC męskie	pytki ceramiczne	6.9	6.9
1.13	WC damskie	pytki ceramiczne	3.4	3.4
1.14	Magazyn	pytki Gress	9.8	9.8
RAZEM			121.0	121.0

Nazwa rysunku		Architektura	
Rzut parteru			
Nazwa obiektu	Budynek zaplecza boiska sportowego	Nr rys.	A-01
Adres obiektu	Dr. nr 556/50, 556/5, 556/80, 556/18, 556/6, 556/82, 556/1, 556/83, obr. Pajnowo, gm. Pajnowo	Skala	1:50
	Inne i nazwisko	Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Zbigniew Małys	OP/1/17/4/ /pBK/v15	23.03.2020
Projektant	mgr inż. arch. Lukasz Kaweak	1/BS/LUM	23.03.2020
Sprawdza/cejący	mgr inż. arch. Danuta Grzegorzek	DB/O/POK/v2016	23.03.2020



Zestawienie powierzchni			
nr pom.	nazwa pom.	posadzka	pow. podł. [m2]
2.1	Poddasze nieuzytkowe	beton	128,3
RAZEM			128,3

Nazwa rysunku		Architektura	
Rzut poddasza			
Nazwa obiektu		Budynek zaplecza boiska sportowego	Nr rys. A-02
Adres obiektu		Dr. nr 558/70, 558/5, 558/18, 558/6, 558/82, 558/1, 558/83, obr. Pajonów, gm. Pajonów	Skala 1:50
		Imię i nazwisko	Nr upr. Podpis Data
Opracował		mjr inż. Zbigniew Małys	OPU/1174 /PBR/15 23.03.2020
Projektant		mjr inż. arch. Łukasz Kalkwik A-02	1/85LW 23.03.2020
Sprawdzający		mjr inż. arch. Dariusz Grzegorzak 080POKK/2018	23.03.2020



rury średnica 150mm
rury spustoweśr. 110mm

Nazwa rysunku		Architektura	
Rzut dachu		PROJMAT BUDOWLANO PROJEKTOWE	
		ul. Zamkowy 6, 88-346 Skomlin Tel./fax: 043 842 89 96, e-mail: biuro@projmat.net	
Nazwa obiektu	Budynek zaplecza boiska sportowego	Nr rys.	A-03
Adres obiektu	Dz. nr 558/60, 559/5, 558/80, 558/18, 559/6, 558/82, 558/1, 558/83, obr. Pajnow, gm. Pajnow	Skala	1:100
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Opracował		mjr inż. Zbigniew Matys	OPJ/1174/ /PBKd/15
Projektant		mjr inż. arch. Łukasz Kawałak	1/85UNW
Sprawdzający		mjr inż. arch. Dariusz Grzegorzak	08/OPOKK2815
			23.03.2020

mgr inż. bud. Zbigniew Matys
uprawnienia do prowadzenia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjnej w budowlanej
nr ewid. OP/LI/116/PUBK/15
członek GOiB nr ewid. OP/BO/010/09

ŚCIANY PROJEKTOWANE

- A**

 1. Płytki ceramiczne gr. 2cm
 2. Wylewka betonowa gr. 6cm
 3. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
 4. Styropian gr. 10cm
 5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm
 6. Istniejąca posadzka

B

 1. Wylewka betonowa gr. 6cm
 2. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
 3. Styropian gr. 4cm
 4. Strop TERIVA gr. 24cm
 5. Włókna mineralna gr. 25cm
 6. Stalaz krzyżowy gr. 6cm
 7. Folia parozizolacyjna gr. 0,02mm
 8. Pył GK gr. 1,2cm

C

 1. Blachta panelowa
 2. Łaty gr. 4cm
 3. Kontrłaty gr. 2,5cm
 4. Papa
 5. Deski gr. 2,5cm
 6. Krokwie 22cm

D

 1. Blachta panelowa
 2. Łaty gr. 4cm
 3. Kontrłaty gr. 2,5cm
 4. Papa
 5. Deski gr. 2,5cm
 6. Krokwie 22cm
 7. Podbitka bl. trapezowa

E


 1. Koszka betonowa gr. 8cm
 2. Podsypka cement-piasek gr. 4cm
 3. Kruszywo gr. 15cm
 4. Piasek gr. 30cm
 5. Istniejący grunt

1F

 1. Izolacja bitumiczna
 2. Blozki betonowe gr. 25cm
 3. Styropian (min $\lambda=0,038$) gr. 15cm
 4. Warstwa zbiorająca gr. 0,5cm
 5. Izolacja bitumiczna

1P


 1. Tynk cementowy gr. 1,5cm
 2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
 3. Styropian (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
 4. Warstwa zbiorająca gr. 0,5cm
 5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

Nazwa rysunku		Architektura	
Przełęcz A-A			
Nazwa obiektu		Budyniek zaplecza boiska sportowego	
Adres obiektu		Dz. nr 558/00, 559/5, 558/80, 559/18, 559/6, 558/82, 558/1, 558/83, obr. Pątnów, gm. Pątnów	
Imię i nazwisko		Nr upr.	
Opracował		mgr inż. Zbigniew Małys	
Projektant		mgr inż. arch. Łukasz Kalkmek	
Sprawdzający		mgr inż. arch. Danuta Grzegorzak	
Data		23.03.2020	
Data		23.03.2020	
Data		23.03.2020	


ŚCIANY PROJEKTOWANE

1. Tynk cementowy gr. 1,5cm
2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
3. Styropian (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

1. Blacha panelowa
2. Łaty gr. 4cm
3. Kontrłaty gr. 2,5cm
4. Papa
5. Deski gr. 2,5cm
6. Krokwie 22cm
7. Podbitka bl. trapezowa

Nazwa rysunku		Architektura	
Przekrój B-B			
Nazwa obiektu		ul. Żeromskiego 6, 96-346 Skotniki	
Budynek zaplecza boiska sportowego		Tel./fax. 043 642 69 06, e-mail: biuro@przemialy.net	
Adres obiektu		Dz. nr 558/50, 559/5, 558/80, 558/18, 559/6, 558/82, 558/1, 558/83, obr. Pątnów, gmin. Pątnów	
Imię i nazwisko		Nr rys. A-05	
Opracował		Skala 1:50	
mgr inż. Zbigniew Małys		Data 23.03.2020	
Projektant		Data 23.03.2020	
mgr inż. arch. Łukasz Kawkak		Data 23.03.2020	
Sprawdzający		Data 23.03.2020	
mgr inż. arch. Danuta Grzegorzak		Data 23.03.2020	

mgr inż. Andrzej Zbigniew Matys
uprawnienia do wykonywania
bez ograniczeń do projektowania
konstrukcji w specjalności
nr ewid. OP/1114/PB/6 w zakresie
zabudowy nr ewid. OP/180/O/0101/09



- A**
1. Płytki ceramiczne gr. 2cm
 2. Wylewka betonowa gr. 6cm
 3. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
 4. Styropian gr. 10cm
 5. Folia izolacyjna x2 gr. 0,2mm
 6. Istniejąca posadzka
- B**
1. Wylewka betonowa gr. 6cm
 2. Folia izolacyjna gr. 0,2mm
 3. Styropian gr. 4cm
 4. Strop TERIVA gr. 24cm
 5. Wełna mineralna gr. 25cm
 6. Stelaż krzyżowy gr. 8cm
 7. Folia parizolacyjna gr. 0,02mm
 8. Płyta GK gr. 1,2cm

- C**
1. Blacha panelowa
 2. Łaty gr. 4cm
 3. Kontrłaty gr. 2,5cm
 4. Papa
 5. Deski gr. 2,5cm
 6. Krokwie 22cm
- D**
1. Blacha panelowa
 2. Łaty gr. 4cm
 3. Kontrłaty gr. 2,5cm
 4. Papa
 5. Deski gr. 2,5cm
 6. Krokwie 22cm
 7. Podbitka bl. trapezowa


- E**
1. Kostka betonowa gr. 6cm
 2. Podstypka cem.-piasek gr. 4cm
 3. Kruźnywo gr. 15cm
 4. Piasek gr. 30cm
 5. Istniejący grunt

- 1F**
1. Izolacja bitumiczna
 2. Błoczek betonowy gr. 25cm
 3. Styropian (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
 4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
 5. Izolacja bitumiczna


- 1P**
1. Tynk cem.-wap. gr. 1,5cm
 2. Pustaki ceramiczne gr. 25cm
 3. Styropian (min $\lambda=0,036$) gr. 15cm
 4. Warstwa zbrojąca gr. 0,5cm
 5. Tynk mineralny gr. 0,5cm

Nazwa rysunku		Architektura	
Przekrój C-C		PRZEMIAŁ PROJEKTOWY	
Nazwa obiektu	Budynek zaplecza boiska sportowego	Nr rys.	A-06
Adres obiektu	Dz. nr 558/07, 558/05, 558/10, 558/18, 558/16, 558/02, 558/11, 558/03, obr. Pątnów, gm. Pątnów	Skala	1:50
Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis
Opracował		mgr inż. Zbigniew Małyś	OPU/174/1PBU/15
Projektant		mgr inż. arch. Lukasz Kalkucki	1/85/04W
Sprawdzający		mgr inż. arch. Dariusz Grzegorzek	08/OPOK/2014
			23.03.2020


Elewacja północna




Elewacja południowa




Elewacja zachodnia



Elewacja wschodnia



mgr inż. h. Matys
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
konst. budowlanej
Nr 1174/PBKb/15
członek CKiPiA nr ewid. OP/BO/0101/09

Nazwa rysunku		Architektura	
Elewacje			
Nazwa obiektu	Budynek zaplecza polska sportowego	Nr rys.	A-07
Adres obiektu	Dz. nr 558/00, 558/05, 558/08, 558/18, 558/06, 558/02, 558/01, 558/03, obr. Pątnów, gm. Pątnów	Skala	1:100
Imię i nazwisko		Nr upr.	
Opracował	mgr inż. Zbigniew Matys	OP/1174/PBKb/15	23.03.2020
Projektant	mgr inż. arch. Lukasz Kąkwa	1/85/0W	23.03.2020
Sprawdzający	mgr inż. arch. Danila Grzegorzek	08/OPOKK/2018	23.03.2020