

Pątnów, dnia 11.01.2021 r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu.
Zapytania nr 1 do treści SIWZ wraz z
wyjaśnieniami**

ZP.271.2.13.2020

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), Zamawiający, Gmina Pątnów, Pątnów 48, 98-335 Pątnów, udziela wyjaśnień do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Pątnowie”:

Zapytanie nr 1:

Prosimy o podanie parametrów technicznych betonu wraz z określeniem ilości zbrojenie dla belek podwalinowych siedzisk.

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Parametry techniczne betonu oraz ilość zbrojenia dla belek podwalinowych siedzisk:

- beton C25/30 W8
- zbrojenie to 2 x siatki zbrojeniowe z prętów żebrowanych o średnicy 10 mm i rozstawie prętów 15/15 cm
- ilość zbrojenia na jedną belkę podwalinową to ok. 94,0 mb

Zapytanie nr 2:

Prosimy o weryfikację kosztorysu Siedliska dla Kibiców poz. 16 Ława betonowa z oporem dla belek podwalinowych – brak krotności 4.

Zapytanie nr 3:

Prosimy o weryfikację kosztorysu Przebudowanie Boiska poz. 10 ława betonowa z oporem pod krawężniki i obrzeża – wg rys. A-05 zaprojektowana jest ława o szerokości 0,240m i średniej wysokości 0,150m co daje to przekrój 0,036m², natomiast w przedmiarze przyjęto 0,025m².

Odpowiedź na zapytanie nr 2 i zapytanie nr 3:

Kosztorys jest elementem pomocniczym. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy a Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiegokolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiOR.

Zapytanie nr 4:

Prosimy o informację czy wg rys. A-05 Przekrój bieżnik sportowej „podbudowa gr. 15cm” pod warstwę mączki jest warstwą istniejącą czy projektową.

Prosimy o sprecyzowanie zakresu prac oraz ewentualne uzupełnienie przedmiaru robót.

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający wyjaśnia, że „podbudowa gr. 15cm” pod warstwę mączki ceglanej jest warstwą już istniejącą. Ponadto przypomina, iż przedmiar robót ma charakter pomocniczy a Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

Zapytanie nr 5:

W projekcie wykonawczym – opis techniczny 2.3 Bieżnia – zapisano „Usunąć istniejącą warstwę żużla o grubości ok 3cm. warstwę ziemi o gr. 25 cm” – prosimy o uzupełnienie przedmiaru o zakres prac.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający wyjaśnia, iż należy usunąć tylko istniejącą warstwę żużla o gr. około 3 cm. Przypomina również, że przedmiar robót ma charakter jedynie pomocniczy. Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na podstawie projektu oraz STWiOR.


WÓJT
dr Jacek Olczyk