PRZEDMIAR ROBÓT

CPV:

Nazwa robót: Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Grębień i Popowice \
Lokalizacja: Dz. o nr geod. 473 obr. Grębień, gm. Pątnów; nr geod. 186 obręb Popowice, gm. Pątnów

Zamawiający: Gmina Pątnów
Pątnów 48, 98-335 Pątnów

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	Przebudowa drogi wewnętrznej				
1	10	KNR 201-01-19-03-00	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wraz z opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	km	0,990
1	20	KNNR N006-01-13-02-00	Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm	m^2	3944,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	(990,0-4,0)*4,0		3944,000
1	30	KNNR N006-02-04-05-00	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna grub 10 cm	m^2	3944,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	(990,0-4,0)*4,0		3944,000
1	40	KNNR N006-02-04-05-10	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warstwa górna - pobocza	m^2	986,000
		Lp *Nazwa*	*Obliczenie ilości*		
		1	(990,0-4,0)*0,5*2		986,000