





ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ RÓW OTWARTY-RZUT Z GÓRY
naw. z kostki betonowej



PRZEKRÓJ B-B




1. Kostka betonowa gr. 8cm
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm (na zjazdach publicznych gr. 20cm), wg. WT-4 2010, C90/3
4. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm, C1,5/2, wg WT-5 2010 (na zjazdach publicznych gr. 20cm),
5. Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 \leq 4,0MPa wg. WT-5 2010
6. Warstwa piasku drobnego lub średnioziarnistego gr. 10cm
7. Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
8. Ścianka czołowa skośna
9. Ława betonowa – beton C12/15
10. Zsypka zwirowa




PRZEKRÓJ A-A

Dla zjazdu indywidualnego		Dla zjazdu publicznego	
imax.=-5% do +5% dla $L \leq 5,00m$		imax.=-5% do +5% dla $L \leq 7,00m$	
imax.=-15% do +15% dla $L > 5,00m$		imax.=-12% do +12% dla $L > 7,00m$	



Ścianka czołowa skośna



UWAGA:
Przepustę pod jezdnię wykonać
analogicznie do przepustów pod zjazdami

F.U. RADIUS		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.komm. 506 151165	
Stadium: opactwo podgórny		Branża: drogowa	
Adres inwestycji	działka nr ewid. 99, obręb Dzierżki, gm. Pątnów		
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej Nr G171756E w miejscowości Dzierżki, gm. Pątnów		
Inwestor	Gmina Pątnów Pątnów 48, 98-335 Pątnów		
Nazwa rysunku	ZJAZD INDYWIDUALNY – naw. z kostki bet.		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej		
Skala	1:50	Data opracowania	12.2019
	Nr rysunku	W4/2	