



ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ CHODNIK – RZUT Z GÓRY
naw. z kostki betonowej




- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo–piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Podbudowa zasodnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT–4 2010 (na zjazdach publicznych gr. 20cm)
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT–5 2010
- Warstwa piasku drobno lub średnioziarnistego gr. 10cm
- Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr. 15cm
- Ścianka czołowa skośna
- Ława betonowa – beton C12/15
- Zasypka z pospółki 0/31,5
- Podsyпка żwirowa, gr. 20 cm

- Obrzeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik betonowy 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Korytko ściękowe szer. 40cm
- Podsyпка piaskowa gr. 10cm
- Rura drenarska, PCV, Ø100, z filtrem z włókna syntetycznego
- Tłuszczeń 8–31,5mm do wys. min. 20cm ponad wierzch rury
- Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
- Geowłóknina filtracyjna

PRZEKRÓJ A–A



PRZEKRÓJ B–B



F.U. RADIUS		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa
Adres inwestycji: działka nr ewid. 99, obręb Dzierżki, gm. Pątnów		Przebudowa drogi gminnej Nr G117156E w miejscowości Dzierżki, gm. Pątnów
Obiekt		Gmina Pątnów Pątnów 48, 98–335 Pątnów
Inwestor		Nazwa rysunku
Funkcja		ZJAZD DO DZIAŁKI –NAW. Z KOSTKI
Projektant		Imię i nazwisko nr uprawnień, izba
Br.Drogowa		mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08
Sprawdzający		mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08
Br.Drogowa		Skala
1:50		Data opracowania
12.2019		Nr rysunku
		D4/3