



ZJAZD INDYWIDUALNY PRZEZ RÓW OTWARTY-RZUT Z GÓRY
naw. z mieszanki niezwiązanej 0/31,5




PRZEKRÓJ B-B
B = wg. wykazu
jezdni zjazdu




- Kostka betonowa gr. 8cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 15cm wg. WT-4 2010 (na zjazdach publicznych gr. 20cm)
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 15cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg. WT-5 2010
- Warstwa piasku drobno lub średnioziarnistego gr. 10cm
- Warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (0/31,5) gr. 15cm
- Ścianka czołowa skośna
- kawa betonowa – beton C12/15
- Zosypka z pospółki 0/31,5
- Podsyпка żwirowa, gr. 20 cm
- Obriżeże betonowe 8x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15

- Krawężnik betonowy 15x22x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Krawężnik betonowy 15x22/30x100 na ławie betonowej z oporem – beton ławy C12/15
- Korytka ściękowe szer. 40cm
- Podsyпка piaskowa gr. 10cm
- Rura drenařska, PCV, Ø100, z filtrem z włókna syntetycznego
- łłuczeń 8–31,5mm do wys. min. 20cm ponad wierzch rury
- Warstwa odsączająca z piasku lub pospółki
- Geowłókna filtracyjna

PRZEKRÓJ A-A



Ścianka czołowa skośna



UWAGA:

- Przełupsty pod jezdnią wykonać analogicznie do przełupstów pod zjazdami
- Przećięćie krawędzi drogi i zjazdów publicznych za pomocą łuków kołowych o promieniach zgodnych z wykazem zjazdów

F.U. RADIUS		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji		działka nr ewid. 99, obręb Dzierżniki, gm. Pątnów	
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej/ Nr G117156E w miejscowości Dzierżniki, gm. Pątnów		
Inwestor	Gmina Pątnów Pątnów 48, 98–335 Pątnów		
Nazwa rysunku	ZJAZD DO DZIAŁKI –NAW. Z KRUSZYWA		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BO/8424/08		
Sprawdzający Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BO/8425/08		
Skala	1:50	Data opracowania	12.2019
		Nr rysunku	D4/1