



SZCZEGÓŁ "A"




SZCZEGÓŁ "B"




- Warstwa ścierna z BA (AC11S) gr. 4cm wg WT-2 2014
- Warstwa wiążąca z BA (AC16W) gr. 8cm wg WT-2 2014
- Podbudowa zosadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 gr. 20cm wg. WT-4 2010
- Warstwa z mieszanki związanej cementem gr. 25cm C1,5/2 ≤4,0MPa wg.WT-5 2010
- Kostka brukowa betonowa gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Podbudowa z mieszanki stabilizowanej cementem C1.5/2 gr. 15cm
- Krawężnik betonowy 15x30x100 na ławie betonowej z oporem – beton C12/15 (B-15)
- Obriżeze betonowe 8x30x100 na ławie bet. z oporem – beton C12/15 (B-15)
- Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywa (0/31,5) gr. 10cm
- Mieszanka stabilizowana cementem C1.5/2 gr. 10cm
- Ława betonowa C12/15
- Warstwa piasku drobno lub średnioziarnistego gr. 10cm

SZCZEGÓŁ "C"



SZCZEGÓŁ "D"



F.U. RADIUS		98-300 Wieluń ul. Świętej Barbary 26 tel./fax 043 / 8439341 tel.kom. 506 151165	
Stadium: projekt budowlany		Branża: drogowa	
Adres inwestycji		działka nr ewid. 99, obręb Dzierzniki, gm. Pątnów	
Obiekt	Przebudowa drogi gminnej/ Nr G117156E w miejscowości Dzierzniki, gm. Pątnów		
Inwestor	Gmina Pątnów Pątnów 48, 98-335 Pątnów		
Nazwa rysunku	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE		
FUNKCJA	imię i nazwisko nr uprawnień, izba		podpis
Projektant Br.Drogowa	mgr inż. TOMASZ STASIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0872/P000/08 izba L00/BD/8424/08		
Sprawdzający Br.Drogowa	mgr inż. ADAM MORAWIAK upr. do proj. bez ogr. w spec. drogowej upr.projekt. L00/0871/P000/08 izba L00/BD/8425/08		
Skala 1:10	Data opracowania	12.2019	Nr rysunku D2/2