

Nawierzchnia pouliretanowa	0,8+0,8cm
Warstwa elastyczna ET	3,5 cm
Kruszywo granitowe 0–31,5mm	5,0 cm
Kruszywo granitowe 31,5–63mm	15,0 cm
Piasek	10,0 cm
Grunt rodzimy	

Nazwa rysunku

Przekrój poprzeczny

PROJMAT BIURO PROJEKTOWE
ul. Żeromskiego 6, 98-346 Skomlin
Tel/fax. 043 842 69 86, e-mail: biuro@projmat.net

Nazwa obiektu	Bieżnia lekkoatletyczna	Nr rys.	A–11
Adres obiektu	dz.nr. 1126/1, 1126/2, 1129, obr. Załęcze Małe, gm. Pątnów	Skala	1:10

Imię i nazwisko		Nr upr.	Podpis	Data
Opracował	mgr inż. Anna Matys	–		05.12.2019
Projektant	mgr inż. Zbigniew Matys	OPL/1174/ /PBKb/15		05.12.2019