


K-5.1

Poziom porównawczy 225,00 m n.p.m.



| | | | | | | | |
|----------------------------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Rzędna terenu istniejącego | 235.50 | 235.90 | 235.90 | 236.10 | 236.20 | 236.33 | 236.70 |
| Rzędna dna kanału | 232.55 | 232.65 | 233.08 | 233.42 | 233.87 | 234.27 | 234.69 |
| Zagłębienie dna kanału [m] | 2.95 | 3.25 | 2.82 | 2.68 | 2.33 | 2.06 | 2.01 |
| Odstęgi [m] | 0.00 | 8.50 | 30.70 | 24.50 | 32.00 | 28.00 | 29.30 |
| Średnice, materiał | Spadek | PVCØ200 | PVCØ200 | 14,0 ‰ | | | |
| Długość trasy [m] | 0.00 | 8.50 | 39.20 | 63.70 | 95.70 | 123.70 | 153.00 |



| | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--------------------------------|
| Inwestor | Gmina Pątnów Pątnów 48 98-335 Pątnów | | | |
| Jednostka projektowa | Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska "PRIMEKO" 62-800 Kalisz, ul.Łódzka 210 Tel/fax 62 767 02 63 www.primeko.com.pl e-mail: primeko@o2.pl | | | Stadium Projekt budowlany |
| | | | | Skala 1:100/500 |
| | | | | Data oprac. Lистопад 2021r. |
| Nazwa obiektu | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Popowice, Grębów i Józefów, gm. Pątnów-Element poza pasem dróg krajowych | | | |
| Adres obiektu | m.Popowice, gm. Pątnów | | | |
| Nazwa rysunku | PROFIL SIECI KANALIZACYJNEJ | | | |
| Projektant i wykonawca | INŻ. JAROSŁAW GRZELEK upr. nr 7131-732/37PN/2002 | | | Rys nr. 2.10 |
| Opracowujący | mgr inż. Filip Grzelak | | | |
| Opracowujący | mgr inż. Rafał Olejniczak | | | |
| Sprawdzający | mgr inż. Monika Żurawska | | | |
| Wzrost | mgr. nr WKP/0273/PW05/06 | | | |