

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu integracyjnego
ADRES INWESTYCJI : Pątnów, dz. nr 296/2, gm. Pątnów
INWESTOR : Gmina Pątnów
ADRES INWESTORA : Pątnów 48, 98-335 Pątnów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Matys Zbigniew
DATA OPRACOWANIA : II 2026

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
II 2026

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Plac integracyjny			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ZJAZD LINOWY	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż TRAMPOLINA ZIEMNA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż STOJAKI NA ROWERY	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż LAMPA SOLARNA	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - ZESTAW 2 ŁAWKAIPARKOWE + 1 STÓŁ	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 2-21 0602-05 analogia	Słupy pergoli i trejaży drewniane z okrągłaków osadzone na fundamentach - KOSZ NA ŚMIECI	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2		Wykonanie nawierzchni bezpiecznej			
8 d.2	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		Zjazd linowy 24,8*4,0*0,3	m ³	29,760	
		Zestaw sprawnościowy 10,9*5,3*0,3	m ³	17,331	
		Koło młyńskie 5,0*4,1*0,3	m ³	6,150	
				RAZEM	53,241
9 d.2	KNR 2-31 0202-01 + KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - analogia wykonanie nawierzchni bezpiecznej z piasku gr. 30cm	m ²		
		Zjazd linowy 24,8*4,0	m ²	99,200	
		Zestaw sprawnościowy 10,9*5,3	m ²	57,770	
		Koło młyńskie 5,0*4,1	m ²	20,500	
				RAZEM	177,470
3		Nasadenia zieleni			
10 d.3	KNR 2-21 0302-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m - lipa drobnolistna	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.3	KNR 2-21 0302-04	Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - krzewy ligustr pospolity	szt.		
		65,0*2,5	szt.	162,500	
				RAZEM	162,500
4		Budowa altanki			
4.1		Utwardzenie terenu pod altanką			
12 d.4.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
		(3,5*2+5,5*2)*0,03	m ³	0,540	
				RAZEM	0,540
13 d.4.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		3,5*2+5,5*2	m	18,000	
				RAZEM	18,000
14 d.4.1	KNR 2-31 0106-03	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m ²		
		3,5*5,5	m ²	19,250	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,250
15 d.4.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 3,5*5,5	m ²		
			m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
16 d.4.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3,5*5,5	m ²		
			m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
4.2		Altana			
17 d.4.2	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż ALTANY	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.4.2	KNR 2-21 0607-01 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - ZESTAW 2 ŁAWKAIPARKOWE + 1 STÓŁ	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000